

ORÇAMENTO / COTAÇÃO / PROPOSTA DE PREÇO



J.A. ZARDO - ME

03.620.867/0001-38

401.114.704.119

RUA SEBASTIAO FERRAZ DE CAMPOS JR,210

JAU Cep:17204-563

(14) 3416-4604

E-mail:joaozardo@jzardo.com.br / contato@jzardo.com.br

Orçamento: **T03325**

Data: **06/11/25**

Validade: **30 DIAS**

Cliente: **COOP. TRAB. DOS CAT. DE MAT. REC. DE CAPAO BONITO**

CNPJ/CPF:10657199000189

Inscrição Estadual:251039411118

Contato: **CRISTIANO**

Telefone: 15 99623-4095

Endereço: RUA BRASILIA SOARES DE ALMEIDA,51 GALPAO, 51 - GALPAO

Cidade: CAPAO BONITO

Estado: SP

Bairro: VILA SANTA ISABEL

CEP: 18306-050

ÍTEMS DO ORÇAMENTO

Barras	Descrição do Item	Un	Qtd.	IPi	Vlr. Un.	Total
889	PRENSA VERTICAL 30TON/20CV - C/ESTEIRA DE ALIMENT.	01	1	0%	R\$ 199.000,00	R\$ 199.000,00

Caixa de Prensagem - 600 x 1000 x 2400 MM
Dimensão do Fardo - 600 x 1000 x 1000 MM
Motor Trifásico - 20 CV
Potência Hidráulica Nominal- 30 TON
Dimensão Total Prensa - 4200 x 1100 x 800 MM
Estrutura Chapa Aço 1020 Espessura de 1/4"
Diâmetro do Pistão- Camisa 6.1/2", Haste 4"
Peso Total da prensa - 1800 kgs
Voltagem-220/380 trifasico
Acionamento Motorcom Partida Direta
Acionamento Hidráulico com Válvulas Direcionais
Sacador Fardo - Acionamento Hidráulico
Amarração - Manual
Capacidade do Tanque de Óleo 200 litros - oleo hidraulico
68
Acionamento da esteira e prensa manual -
Boca de Alimentação - 500 x 1000 mm
Peso do Fardo - papelao 350 kgs
Pintura porta - Amarelo
Pintura do Martelo-Laranja
Pintura da caixa-Verde Ral 6010
Norma de Segurança - NR-12 e NR-10
Manual e ART de Segurança- Incluso

2 – ESTEIRA ALIMENTAÇÃO
ESPECIFICAÇÕES.TÉCNICAS / MODELO
Esteira Alimentação
Extrutura Viga U 4"
Motoredutor 1.5cv red. 1:40
Lona PVC 4MM
Abas Laterais-500mm
Funil de alimentação 1000 X 500 X 500
Tamanho6500x900mm
Pintura Verde ral 6010



932MONTAGEM/INSTALACAO/TESTES/TREINAMENTO0110%R\$ 1.000,00R\$ 1.000,00

INCLUSO

- MONTAGEM

* O local devera estar limpo e desimpedido

- INSTALACAO

* Desde que o cabo de rede interno, esteja proximo ao local de instalacao do equipamento, com cabos e disjuntores adequados para a capacidade eletrica do equipamento

TESTE EM VAZIO E CHEIO

* Cliente disponibilizara material

-TREINAMENTO

* Seroa treinadas 3 pessoas, desde a montagem ate operacao, os quais receberao certificado de aptidao .

-

INCLUSO

-DESLOCAMENTO / HOSPEDAGEM / ALIMENTACAO -

Cond. Pagamento: A VISTA NO PEDIDO		Sub Total: R\$ 200.000,00
		(-) Desc.: R\$ 0,00
		(+) Impostos: R\$ 0,00
Prazo entrega: 90 DIAS	Frete: FOB	
Vendedores:		
JOAO AUGUSTO ZARDO		(=) TOTAL: R\$ 200.000,00

Observações:

NAO INCLUSO

NAO INCLUSO

- FRETE

- DESCARREGAMENTO E POSICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM MUNCK

- OBRA CIVL OU ELETRICA

- OLEO HIDRAULICO 68